

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	xxxxxxxxxxxxxx	Área:	7.601,53
Nº Contrato de	Recursos Próprios	Custo	R\$ 37,15
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Pavimentação Poliédrica		
Local da Obra:	Trechos Rurais		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data da proposta:	xxxxxxxxxxxxxx		
BDI Adotado	28,24%		

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI DEZ 19	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.145,85
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	357,41	458,34	1.145,85
2	SINAPI DEZ 19	TRECHO 01 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO (TRECHO 1: Igreja até Pé da Serra Matuchaski)		700,00		TOTAL DO GRUPO:	163.413,18
		SUB-LEITO					
2.1	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.410,00	1,49	1,91	8.423,10
		BASE					
2.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	4.410,00	1,70	2,18	9.613,80
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL , DMT 6 KM SOLO LOCAL - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	3.969,00	1,15	1,47	5.834,43
		MEIO-FIO E SARJETA					
2.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA	M	1.400,00	5,78	7,41	10.374,00
2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 15 KM - (CORDAO DE PEDRA)	M3XKM	945,00	1,15	1,47	1.389,15
2.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	1.400,00	1,73	2,22	3.108,00
		REVESTIMENTO					
2.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA	M2	4.200,00	11,05	14,17	59.514,00
2.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (MATERIAL A SER ASSENTADO)	M3XKM	9.450,00	1,15	1,47	13.891,50
2.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	4.200,00	5,78	7,41	31.122,00
2.10	532650 DER	ENCHIMENTO C/ ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	4.200,00	0,82	1,05	4.410,00
2.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (ENCHIMENTO)	M3XKM	2.520,00	1,15	1,47	3.704,40
2.12	73817/1	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	63,00	72,09	92,45	5.824,35
2.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 15 KM - (REJUNTAMENTO)	M3XKM	945,00	1,15	1,47	1.389,15
2.14	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	4.410,00	0,41	0,53	2.337,30
2.15	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	2.100,00	0,92	1,18	2.478,00
3	SINAPI DEZ 19	TRECHO 03 - LINHA EMPOSSADO (TRECHO: Escola Municipal Empossado)		260,00		TOTAL DO GRUPO:	29.122,84
		SUB-LEITO					
3.1	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	797,53	1,49	1,91	1.523,28
		BASE					
3.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	797,53	1,70	2,18	1.738,62
3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	717,78	1,15	1,47	1.055,13
		MEIO-FIO E SARJETA					
3.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA	M	131,05	5,78	7,41	971,08
3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (CORDAO DE PEDRA)	M3XKM	88,46	1,15	1,47	130,03
3.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	131,05	1,73	2,22	290,93
		REVESTIMENTO					
3.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	797,53	11,05	14,17	11.301,00
3.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (MATERIAL A SER ASSENTADO)	M3XKM	1.794,44	1,15	1,47	2.637,83
3.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	797,53	5,78	7,41	5.909,70
3.10	532650 DER	ENCHIMENTO C/ ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	797,53	0,82	1,05	837,41
3.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (ENCHIMENTO)	M3XKM	478,52	1,15	1,47	703,42
3.12	73817/1	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	11,96	72,09	92,45	1.105,97
3.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (REJUNTAMENTO)	M3XKM	179,44	1,15	1,47	263,78
3.14	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	797,53	0,41	0,53	422,69
3.15	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	196,58	0,92	1,18	231,96

4	SINAPI DEZ 19	TRECHO 03 - LINHA EMPOSSADO (Serra Tonho da Joana)		150,00	TOTAL DO GRUPO:		35.017,11
		SUB-LEITO					
4.1	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	945,00	1,49	1,91	1.804,95
		BASE					
4.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	945,00	1,70	2,18	2.060,10
4.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	850,50	1,15	1,47	1.250,24
		MEIO-FIO E SARJETA					
4.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA	M	300,00	5,78	7,41	2.223,00
4.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (CORDAO DE PEDRA)	M3XKM	202,50	1,15	1,47	297,68
4.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	300,00	1,73	2,22	666,00
		REVESTIMENTO					
4.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	900,00	11,05	14,17	12.753,00
4.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (MATERIAL A SER ASSENTADO)	M3XKM	2.025,00	1,15	1,47	2.976,75
4.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	900,00	5,78	7,41	6.669,00
4.10	532650 DER	ENCHIMENTO C/ ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	900,00	0,82	1,05	945,00
4.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (ENCHIMENTO)	M3XKM	540,00	1,15	1,47	793,80
4.12	73817/1	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	13,50	72,09	92,45	1.248,08
4.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (REJUNTAMENTO)	M3XKM	202,50	1,15	1,47	297,68
4.14	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	945,00	0,41	0,53	500,85
4.15	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	450,00	0,92	1,18	531,00
5	SINAPI DEZ 19	TRECHO 04 - LINHA EMPOSSADO (Serra Linha Empossado descendo para Linha Lambari)		230,00	TOTAL DO GRUPO:		53.692,90
		SUB-LEITO					
5.1	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.449,00	1,49	1,91	2.767,59
		BASE					
5.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.449,00	1,70	2,18	3.158,82
5.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.304,10	1,15	1,47	1.917,03
		MEIO-FIO E SARJETA					
5.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA	M	460,00	5,78	7,41	3.408,60
5.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (CORDAO DE PEDRA)	M3XKM	310,50	1,15	1,47	456,44
5.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	460,00	1,73	2,22	1.021,20
		REVESTIMENTO					
5.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.380,00	11,05	14,17	19.554,60
5.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (MATERIAL A SER ASSENTADO)	M3XKM	3.105,00	1,15	1,47	4.564,35
5.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.380,00	5,78	7,41	10.225,80
5.10	532650 DER	ENCHIMENTO C/ ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.380,00	0,82	1,05	1.449,00
5.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (ENCHIMENTO)	M3XKM	828,00	1,15	1,47	1.217,16
5.12	73817/1	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	20,70	72,09	92,45	1.913,72
5.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (REJUNTAMENTO)	M3XKM	310,50	1,15	1,47	456,44
5.14	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.449,00	0,41	0,53	767,97
5.15	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	690,00	0,92	1,18	814,20
VALOR TOTAL DA OBRA :							220.205,77
BDI :							62.186,11
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							282.391,88

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura