

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		DOIS VIZINHOS - PR	SAM											
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ACESSO PINHEIRINHO	LOTE											
Local da Obra:		COMUNIDADE PINHEIRINHO												
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITARIOS - (R \$)				UD	PROJETO ORIGINAL				
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	Paranacidade (R \$)	(R \$) - PM	(R \$) - PM TOTAIS
1		SERVICOS PRELIMINARES												1.947,99
COMPOSIÇÃO	SINAPI 2020	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.				1593,84	1593,84	1947,99	un	1,00	1.947,99	1.947,99	1.947,99	
3		BASE / SUB-BASE												122.181,41
532600	DER	Colchão de Areia/Saibro/mat. de Jazida	15,00	1.5000	16,92	11,40	28,32	34,61	m3	2.126,25	34,61	73.589,51	73.589,51	
511130	DER	Escarificação da base				0,77	0,77	0,94	m3	2.835,00	0,94	2.664,90	2.664,90	
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN				2,65	2,65	3,24	m2	14.175,00	3,24	45.927,00	45.927,00	
4		REVESTIMENTO												479.973,60
521450	DER	Pedra Irregular - sem colchão	20,00	0,3000	4,37	19,39	23,76	29,04	m2	13.500,00	29,04	392.040,00	392.040,00	
80000B	DER	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares	20,00	0,0770	1,12	8,93	10,05	12,29	m	4.500,00	12,29	55.305,00	55.305,00	
575100	DER	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico				1,38	1,38	1,69	m2	4.500,00	1,69	7.605,00	7.605,00	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra	20,00	1,5000	21,87	68,38	72,20	88,24	m3	202,50	88,24	17.868,60	17.868,60	
532700	DER	Compactação de pavimento poliédrico				0,43	0,43	0,53	m3	13.500,00	0,53	7.155,00	7.155,00	
PREÇO GLOBAL												604.103,00	604.103,00	604.103,00
										AREA INICIAL	14.175,00	m2		42,62 /m2
717.802,23 877.297,98										CONFERENCIA	604.103,00		604.103,00	604.103,00

EDITAL: XXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX
DATA DA PROPOSTA : XXXXXXXXXXXXXXXX

RESP. TEC: XXXXX, ENG CIVIL/ ARQUI, CREA/CAU:XXXX

RESP. LEGAL: XXXXX, CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX