





SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
Indicador	Item	Quantidades	Largura (m)	Comprimento (m)	Área Total (m²)
FRENTE DE OBRA 01 (ESTACAS 00 ATE 16)	FAIXA BRANCA				
	Faixa de pedestres (und)	28,00	0,40	4,00	44,80
	Faixa de Retenção (m)		0,40	12,49	5,00
	Faixa Branca (ml)				0,00
	FAIXA AMARELA				
	Faixa continua (ml)	1,00	0,10	265,25	26,53
	Totais				76,32
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO				
		TIPO	ÁREA PLACA	QUANT	TOTAL
	PLACA SINALIZAÇÃO	R1	0,32	2,00	0,64
		R19	0,197	2,00	0,394
		A32B	0,025	4,00	0,81
	SUPORTE (QUANTIDADE)			8,00	1,84
FRENTE DE OBRA 02 (ESTACAS 16 ATE 30)	FAIXA BRANCA				
	Faixa de pedestres (und)	56,00	0,40	4,00	89,60
	Faixa de Retenção (m)		0,40	30,40	12,16
	Faixa Branca (ml)	2,00	0,10	20,00	4,00
	FAIXA AMARELA				
	Faixa continua (ml)	1,00	0,10	185,16	18,52
	Totais				124,28
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO				
		TIPO	ÁREA PLACA	QUANT	TOTAL
	PLACA SINALIZAÇÃO	R1	0,32	4,00	1,28
		R19	0,197	2,00	0,394
		A32B	0,025	8,00	1,62
	SUPORTE (QUANTIDADE)			14,00	3,29

FRENTE DE OBRA 03 (ESTACAS 30 ATE 45)	FAIXA BRANCA				
	Faixa de pedestres (und)		0,40	4,00	0,00
	Faixa de Retenção (m)		0,40		0,00
	Faixa Branca (ml)	2,00	0,10	300,00	60,00
	FAIXA AMARELA				
	Faixa continua (ml)	1,00	0,10	300,00	30,00
	Totais				90,00
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO				
		TIPO	AREA PLACA	QUANT	TOTAL
	PLACA SINALIZAÇÃO	R1	0,32		0
		R19	0,197		0
		A32B	0,2025		0
	SUPOORTE (QUANTIDADE)		0,00		0,00
FRENTE DE OBRA 04 (ESTACAS 45 ATE 60)	FAIXA BRANCA				
	Faixa de pedestres (und)		0,40	4,00	0,00
	Faixa de Retenção (m)		0,40		0,00
	Faixa Branca (ml)	2,00	0,10	300,00	60,00
	FAIXA AMARELA				
	Faixa continua (ml)	1,00	0,10	300,00	30,00
	Totais				90,00
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO				
		TIPO	AREA PLACA	QUANT	TOTAL
	PLACA SINALIZAÇÃO	R1	0,32		0
		R19	0,197	1,00	0,19714286
		A32B	0,2025		0
	SUPOORTE (QUANTIDADE)		1,00		0,20

PRENTE DE OBRAS 05 (ESTACAS 60 ATE 75)	FAIXA BRANCA				
	Faixa de pedestres (und)		0,40	4,00	0,00
	Faixa de Retenção (m)		0,40		0,00
	Faixa Branca (ml)	2,00	0,10	300,00	60,00
	FAIXA AMARELA				
	Faixa continua (ml)	1,00	0,10	300,00	30,00
	Totais				90,00
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO				
		TIPO	AREA PLACA	QUANT	TOTAL
	PLACA SINALIZAÇÃO	R1	0,32		0
	R19	0,197	2,00	0,39428571	
	A32B	0,2025		0	
SUPORTE (QUANTIDADE)			2,00	0,39	
TOTAIS	PINTURA DE SINALIZAÇÃO	470,60	M2		
	PLACA DE SINALIZAÇÃO	5,73	M2		
	SUPORTE	25,00	UND		

Placa	Descrição	Quant	Dimensão	Área m²
	Parada obrigatória R-1	06	URBANA L=250/a=10 b=20 1556	1,92
	Velocidade máx. permitida R-19	07	URBANA Sinal a=50 e 500	1,38
	A-32b Pass. sinalizada de pedestres	12	URBANA b=0/a=18 Lado 450	2,43
	Suporte metálico H = 2,50 m	25		

OBS: Distanciamento entre estacas é de 20,0 metros

PREFEITURA MUNICIPAL DE		DOIS VIZINHOS - PR	
Administração 2021 / 2024			
ADMINISTRAÇÃO		RESP. TÉCNICO	
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 16.356449/0001-48		PRONOME 10/10	
PROJETO		FRENTE DE OBRA 09	
OBRA		ÁREA	
PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO		10 050,90 m² 1,50 Km	
ESPECIFICAÇÕES		DATA	
PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO VERT. E HORIZONTAL DETALHAMENTO QUADRO QUANTITATIVO		Maio / 2021	
LOCAL		LOTE	
ESTRADA SÃO PEDRO DOS POLONESES TRECHO: Da Rua Zaccarias Vasconcelos 99 PM Até Estrada 75 PF Coordenadas Início 294857,00 m E 7151033,00 m S Coordenadas Fim 296255,00 m E 7151569,00 m S		QUADRA	
MUNICÍPIO		ESCALA	
DOIS VIZINHOS		INDICADO	
ESTADO		ARQUIVO	
PARANÁ			