

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA				DER janeiro 2021		Carteira										
Anexo				Anexo		Anexo										
ESCRITÓRIO REGIONAL				PAVIMENTAÇÃO												
SUBPROJETO																
PROTOCOLO																
ARQ Nº																
LOCAL																
BDI (%) - BETUMES				16,70%												
BDI (%) - SERVIÇOS				22,22%												
ENSAIOS (%)																
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO																
Município:				DOIS VIZINHOS - PR				SAM								
Projeto:				PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SERRA DO ZANELLA - COMUNIDADE SAO ROQUE				LOTE		3						
Local da Obra:				PERIMETRO RURAL DOIS VIZINHOS - PR												
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UD	PROJETO ORIGINAL						
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES													979,22	
99064	SINAPI	Locação de Pavimentação				0,33	0,33	0,40	m	100,00	0,40	40,00	40,00			
4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M				320,00	320,00	391,10	m²	2,00	391,10	782,20	782,20			
82100	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m				128,47	128,47	157,02	un	1,00	157,02	157,02	157,02			
3		BASE / SUB-BASE													5.310,90	
532600	DER	Colchão de Areia/Saibro/mat. de Jazida	15,00	0,2250	2,54	1,67	4,21	5,14	m2	630,00	5,14	3.238,20	3.238,20			
500000	DER	Escarificação, regularização compac. Subleito				2,69	2,69	3,29	m2	630,00	3,29	2.072,70	2.072,70			
4		REVESTIMENTO													20.988,27	
521450	DER	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	20,00	0,3000	4,37	18,49	22,86	27,94	m2	600,00	27,94	16.764,00	16.764,00			
535200	DER	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	20,00	0,0770	1,12	8,51	9,63	11,77	m	200,00	11,77	2.354,00	2.354,00			
575100	DER	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico				1,32	1,32	1,61	m2	200,00	1,61	322,00	322,00			
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (1,5cm)	20,00	1,9500	39,00	71,40	110,40	134,93	m3	9,00	134,93	1.214,37	1.214,37			
532700	DER	Compactação de pavimento poliédrico				0,43	0,43	0,53	m2	630,00	0,53	333,90	333,90			
PREÇO GLOBAL												27.278,39		27.278,39		27.278,39
										ÁREA INICIAL		630,00		m2		43,30 /m2
										CONFERENCIA		27.278,39		27.278,39		27.278,39