

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA				DER janeiro 2021		Carteira											
Anexo				Anexo		Anexo											
ESCRITÓRIO REGIONAL				PAVIMENTAÇÃO													
SUBPROJETO:																	
PROTOCOLO:																	
ARQ Nº																	
LOCAL																	
BDI (%) - BETUMES:				16,70%													
BDI (%) - SERVIÇOS:				22,22%													
ENSAIOS (%):																	
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO																	
Município:				DOIS VIZINHOS - PR		SAM											
Projeto:				PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL		LOTE		1									
Local da Obra:				PERIMETRO RURAL DOIS VIZINHOS - PR													
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UD	PROJETO ORIGINAL					(R\$) - PM TOTAIS		
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES													982,12		
99064	SINAPI	Locação de Pavimentação				0,33	0,33	0,40	m	1.085,00	0,40	434,00	434,00				
4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M				320,00	320,00	391,10	m²	1,00	391,10	391,10	391,10				
82100	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m				128,47	128,47	157,02	un	1,00	157,02	157,02	157,02				
3		BASE / SUB-BASE													57.623,27		
532600	DER	Colchão de Areia/Sabro/mat. de Jazida	15,00	0,2250	2,54	1,67	4,21	5,14	m2	6.835,50	5,14	35.134,47	35.134,47				
500000	DER	Escarificação, regularização compac. Subleito				2,69	2,69	3,29	m2	6.835,50	3,29	22.488,80	22.488,80				
4		REVESTIMENTO													228.381,19		
521450	DER	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	20,00	0,3000	4,37	18,49	22,86	27,94	m2	6.510,00	27,94	181.889,40	181.889,40				
535200	DER	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	20,00	0,0770	1,12	8,51	9,63	11,77	m	2.170,00	11,77	25.540,90	25.540,90				
575100	DER	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico				1,32	1,32	1,61	m2	2.170,00	1,61	3.493,70	3.493,70				
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (1,5cm)	20,00	1,9500	39,00	71,40	110,40	134,93	m3	102,53	134,93	13.834,37	13.834,37				
532700	DER	Compactação de pavimento poliédrico				0,43	0,43	0,53	m2	6.835,50	0,53	3.622,82	3.622,82				
PREÇO GLOBAL																	
												286.986,58		286.986,58		286.986,58	
												6.835,50/m2		41,98/m2		286.986,58	
												286.986,58		286.986,58		286.986,58	